


Przekrój Konstrukcyjny



1. Warstwa scieralna z kostki betonowej bez fazy gr. 6 cm
2. Podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm
4. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm
*5. Nasyp- Grunt G-1 (piasek) gr. zmienna

* Grubość warstwy zmienna w zależności od przekroju minimum 15 cm poniżej terenu istniejącego po odhumusowaniu.

Jednostka projektowa: Jacek Mamrot ul. Źródłana 5; 97-330 Sulejów		Branża: DROGOWA	Stadium: PAB
Nazwa zamierzenia budowlanego: Projekt budowlany podjazdu dla osób niepełnosprawnych			
Lokalizacja: Sulejów działki nr 1/20, 1/6, 8/3, 3 obręb 0017		Inwestor: Gmina Sulejów ul. Konecka 42 97-330 Sulejów	
Projektant branża drogowa	mgr inż. Jacek Mamrot nr upr. LOD/1276/PWOD/09		Podpis:
Tytuł rys.: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			Rysunek nr: PAB-01
Utworzony: 11.2023	Zmieniony:	Skala: 1:20	